BILL OF REINFORCING STEEL, GRADE 60

LETTER PREFIX OF BAR MARK DENOTES SHAPE ~ SEE BAR DETAILS

STATE	PROJECT NO.	SECTION NO.	SHEET NO.
ND	IM-2-094(186)217	170	23

23 U.S.C. § 407 Documents
NDDOT Reserves All Objections

LOCATION	SIZE	MARK	NO. EACH /SET	NOMINAL LENGTH	DETAILING DIMENSIONS a	b	c	d	e	f	g	h	k
SUPERSTRUCTURE	5	XA500	658	34'- 8"		34'- 8"							
	6	XA501	24	22'- 0"		22'- 0"							
	6	XA502	68	52'- 6"		52'- 6"							
	5	XA503	8	34'- 9"		34'- 9"							
	5	XA504	40	6'- 0"		6'- 0"							
	5	XA505	32	5'- 3"		5'- 3"							
	5	XA506	136	3'- 0"		3'- 0"							
	6	XA507	24	6'- 0"		6'- 0"							
	6	XA508	32	5'- 3"		5'- 3"							
	4	XA509	8	4'- 9"		4'- 9"							
	5	XB500	72	8'- 0"		4'- 0"	4'- 0"						
	5	XB501	52	6'- 9"		3'- 9"	3'- 0"						
	4	XC500	112	3'- 8"		6"	2'- 8"	6"					
	5	XC501	88	5'- 9"		6"	1'- 7"	3'- 8"					
	5	XG500	20	16'- 0"	5'- 8"	2'- 8"	5'- 8"	1'- 0"				12	0
	5	XK500	528	5'- 6"	1'- 6"	10"			1'- 0"		10"	2.2	12
	5	XL500	528	6'- 7"		2'- 7"	9"	2'- 8"		2.375		2.2	12
	5	XMA500	676	5'- 5"		4'- 10"							
	5	XAA500	30	265'- 0"		60'- 0"	3'- 0"	25'- 0"	4		253'- 0"		
	6	XAA501	36	268'- 0"		60'- 0"	3'- 9"	28'- 0"	4		253'- 0"		
	4	XAA502	18	263'- 0"		60'- 0"	2'- 6"	23'- 0"	4		253'- 0"		

LOCATION	SIZE	MARK	NO. EACH /SET	NOMINAL LENGTH	DETAILING DIMENSIONS a	b	c	d	e	f	g	h	k

This drawing is preliminary and not for construction or implementation purposes.

PRELIMINARY

I-94/PETTIBONE INTERCHANGE

REINFORCING BAR LIST

DRAWING NO. 94-217.146-23